



ST-GEORGES
STRUCTURES ET CIVIL

Client : Ville de East Angus
Projet : Contrat de pavage - Domaine Haute-Rive
Date : 6 juillet 2023
N° de dossier : 23094

Bordereau d'estimation pour règlement d'emprunt

ART.	DESCRIPTION DU TRAVAIL	UNITÉ	QTÉ ESTIMÉE (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT CALCULÉ (C = A x B)
1	ADMINISTRATION ET GÉNÉRALITÉS				
1.1	Organisation de chantier et mobilisation	Forfait	1	18 000,00 \$	18 000,00 \$
1.2	Plan de signalisation et maintien de la circulation	Forfait	1	5 000,00 \$	5 000,00 \$
1.3	Réfection et nettoyage du site	Forfait	1	2 500,00 \$	2 500,00 \$
1.4	Provision - Clause d'ajustement du bitume	-	-	-	10 000,00 \$
	SOUS-TOTAL ADMINISTRATION ET GÉNÉRALITÉS				35 500,00 \$
2	VOIRIE				
	<u>Rue Haute-Rive</u>				
2.1	Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des accessoires	m ²	5 310,00	1,50 \$	7 965,00 \$
2.2	Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur	m ²	5 310,00	27,00 \$	143 370,00 \$
2.3	Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur	m ²	5 360,00	18,00 \$	96 480,00 \$
	<u>Rue Charles-Grenier</u>				
2.4	Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des accessoires	m ²	1 630,00	1,50 \$	2 445,00 \$
2.5	Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur	m ²	1 630,00	27,00 \$	44 010,00 \$
2.6	Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur	m ²	1 650,00	18,00 \$	29 700,00 \$
	<u>Rue Heidi-Paquette</u>				
2.7	Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des accessoires	m ²	1 250,00	1,50 \$	1 875,00 \$
2.8	Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur	m ²	1 250,00	27,00 \$	33 750,00 \$
2.9	Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur	m ²	1 260,00	18,00 \$	22 680,00 \$
	<u>Rue St-Pierre</u>				
2.10	Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des accessoires	m ²	1 776,00	1,50 \$	2 664,00 \$
2.11	Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur	m ²	1 776,00	27,00 \$	47 952,00 \$
2.12	Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur	m ²	1 790,00	18,00 \$	32 220,00 \$
	<u>Rue D</u>				
2.13	Nivellement final fondation supérieure (MG 20) et ajustement des accessoires	m ²	760,00	1,50 \$	1 140,00 \$
2.14	Couche de base ESG-14, 60 mm d'épaisseur	m ²	760,00	27,00 \$	20 520,00 \$
2.15	Couche de surface ESG-10, 40 mm d'épaisseur	m ²	770,00	18,00 \$	13 860,00 \$
	SOUS-TOTAL VOIRIE				500 631,00 \$



ST-GEORGES
STRUCTURES ET CIVIL

Cliant : Ville de East Angus
Projet : Contrat de pavage - Domaine Haute-Rive
Date : 6 juillet 2023
N° de dossier : 23094

Bordereau d'estimation pour règlement d'emprunt

ART.	DESCRIPTION DU TRAVAIL	UNITÉ	QTÉ ESTIMÉE (A)	PRIX UNITAIRE (B)	MONTANT CALCULÉ (C = A x B)
1	RÉSUMÉ				
2	ADMINISTRATION ET GÉNÉRALITÉS				35 500,00 \$
	VOIRIE				500 631,00 \$
				Sous-total	536 131,00 \$
				TPS (5,0%)	26 806,55 \$
				TVQ (9,975%)	53 479,07 \$
				Total	616 416,62 \$

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Cette estimation a été préparée à partir des plans et du bordereau du projet « Domaine Haute-Rive » émis pour construction par FNX INNOV en date du 26 novembre 2022.

Une variation importante du prix du carburant ou du bitume pourrait rendre cette estimation invalide.

Préparé par : Pier-Olivier Choquette, ing.
O.I.Q. : 6012834
Date : 2023-07-06